

Договор подряда № 57/05

г. Москва

«24»мая 2016 г.

Товарищество Собственников Недвижимости «Центральная 8», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Комиссарова М.С., действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Сами-Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Тащяна С.Б., действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, согласно смете (приложение №1) с использованием материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды работ: Капитальный ремонт мягкой кровли расположенной по адресу: 143980, г. Балашиха, микрорайон Кучино, улица Центральная, дом 8.

2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет 1 404 444.41 руб. (Один миллион четыреста четыре тысячи четыреста сорок четыре рубля 36 коп.), в том числе НДС 214 237.28 рублей.

2.2. Цена договора включает в себя полную стоимость работ и материалов, связанные с производством работ.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является окончательной.

3. Условия платежа.

3.1. Оплата по настоящему договору производится ежемесячно на основании акта выполненных работ по форме КС - 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС - 3.

3.2 Акт приемки подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

3.3. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. До начала производства работ Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 20% от утвержденной Заказчиком сметы в сумме 309 982,47руб. (триста девять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 47 коп.), в том числе НДС 47 285,46руб., для приобретения материалов.

3.5. Расчет по договору производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с момента подписания акта КС- 2 и КС-3, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Подрядчик обязуется начать работы в течение трех рабочих дней с момента перечисления аванса и закончить в течении 70 дней с поправкой на погодные условия при выполнении наружных работ.

4.2 Изменение сроков окончания работ возможно после подписания сторонами соглашения об изменении п.4.1 настоящего Договора.

5. Обязательства сторон по Договору.

5.1 Подрядчик обязуется:

5.1.1 Выполнять качественно и в полном объеме все работы по настоящему Договору, в строгом соответствии со Строительными нормами и Правилами, со сметой и в установленные Договором сроки.

5.1.2 Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды и нести ответственность в случае их нарушения.

5.1.3 Устранять в течении пяти рабочих дней и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период выполнения работ и гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с даты приемки работ.

5.1.4 На все материалы и изделия Подрядчиком предоставляются паспорта и сертификаты качества.

5.2 Заказчик обязуется:

5.2.1 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.3 На период выполнения работ предоставить Подрядчику охраняемое помещение для хранения инструмента и технического оборудования, материалов и комплектующих изделий.

5.2.4 Указать места подключения воды, пара, воздуха, электроэнергии необходимые для производства работ.

5.2.5. Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику площадки для приемки складирования строительных материалов и ведения ремонтных работ.

5.2.6. Принять объект в течение 3 рабочих дней после получения устного или письменного уведомления Подрядчика, об окончании работ по Договору на основании акта КС-2 или направить Подрядчику в этот же срок мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения за счет Подрядчика.

6. Ответственность сторон.

6.1 За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору, виновная сторона уплачивает другой неустойку в размере 0.1% цены договора за каждый день просрочки.

6.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не подлежащих разумному предвидению и контролю сторонами.

7.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное уведомление другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.3 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 10 календарных дней, любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив для этого соответствующее письменное уведомление другой стороне. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

8. Порядок решения споров.

8.1 Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

9. Особые условия.

9.1 Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне.

9.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3 Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. При этом Подрядчик гарантирует соблюдение Субподрядчиком условий настоящего Договора.

9.4 Договор составляется и подписывается в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Приложение:

1. Смета на выполнение работ.
2. Свидетельство о допуске к определенным видам работ.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИКА:

ТСН «Центральная 8»
Юридический адрес:
143981г.Балашиха,микрорайонКучино
ул. Центральная, дом 8, пом.23С
ОГРН 1155012003002
ИНН 5012089355 / КПП 501201001
Банковские реквизиты:
р/с 40705810640000000231
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 1456535

ПОДРЯДЧИКА:

ООО «Сами-Строй»
Юридический адрес:
121471 г. Москва, ул. Рябиновая, д.43
корпус 2
ОГРН 1097746491578
ИНН 7729638080 / КПП 772901001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810838040023258
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 62746483

От Заказчика:

Председатель




/ М.С.Комиссаров /

От Подрядчика:

Генеральный директор



/ Б. Ташян /



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт кровли г. Балашиха, мкр-н Кучино, ул. Центральная, д. 8

(наименования работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	176.72	текущая цена	1 404.44 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1 406.67		1 406.67 чел.-ч.
Средства на оплату труда		12.93		290.85 тыс. руб.

Составлена в ценах Мособлгосэкспертиза к ФСНБ 2014 январь 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АИУ» с устройством нового покрытия в два слоя	1 м2 покрытия	66.87	62.81			58-27-2			
		Зарплата			18.21	*1,16	1 412.54		22.5	31 782.04	
		Эксплуатация машин			6.01		401.89		1.66	667.14	
		Материальные ресурсы			38.59		2 680.51		7.52	19 405.46	
		НР от ФОТ	%	83			1 172.41	83*0,85= 71		22 565.25	
		СП от ФОТ	%	65			918.15	65*0,8= 52		16 528.66	
		Затраты труда	чел-ч	1.81		*1,16					140.40
							6 485.50			90 946.55	140.40
Раздел: Секция 1.1											
1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолка кирпичных Объем: 0,195=18,5/100	100 м2	0.195	178.00			46-02-009-2			
		Зарплата			178.00		34.71		22.5	780.96	
		НР от ФОТ	%	110	1*0,9=99		34.36	99*0,85= 84		658.02	
		СП от ФОТ	%	70	1*0,85=69,5		20.65	59,5*0,8= 46		374.87	
		Затраты труда	чел-ч	22.82							4.45
							89.72			1 811.87	4.45
4	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.462	64.37			15-04-006-3			
		Объем: 0,462=46,2/100									
		Зарплата			63.01	*1,15	33.48		22.5	753.24	
		Эксплуатация машин			1.18	*1,25	0.68		8.57	5.84	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	*1,25	0.08		22.5	1.82	
		Материальные ресурсы			0.18		0.08		26.17	2.18	
		НР от ФОТ	%	105	1*0,9=94,5		31.71	94,5*0,85= 80		604.05	
		СП от ФОТ	%	55	1*0,85=46,75		15.69	46,75*0,8= 37		279.37	
		Затраты труда	чел-ч	6.55		*1,15					3.48
4,1	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	6.006	13.08		78.56		4.2	329.95	
							160.20			1 974.83	3.48
5	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.462	1 713.34			15-02-001-1			
		Объем: 0,462=46,2/100									
		Зарплата			681.87	*1,15	362.28		22.5	8 151.24	
		Эксплуатация машин			51.77	*1,25	29.90		28.99	866.72	
		в т.ч. зарплата машинистов			24.77	*1,25	14.30		22.5	321.86	
		Материальные ресурсы			979.70		452.62		5.44	2 462.26	
		НР от ФОТ	%	105	1*0,9=94,5		355.87	94,5*0,85= 80		6 778.48	
		СП от ФОТ	%	55	1*0,85=46,75		176.05	46,75*0,8= 37		3 135.05	
		Затраты труда	чел-ч	70.68		*1,15					37.86
5,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.87318	517.91		- 452.23		5.44	- 2 460.12	
5,2	402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 53" (марка М100)	т	1.33518	1 174.56		1 568.25		3.99	6 257.31	
							2 492.74			25 190.94	37.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Объем: 0,8066=80,66/100	100 м примыкан ид	0,8066	12 417,18			12-01-004-5			
		Зарплата			479,29	*1,15	445,69		22,5	10 027,96	
		Эксплуатация машин			92,65	*1,25	93,65		7,41	693,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,05	*1,25	9,15		22,5	205,81	
		Материальные ресурсы			11 845,24		9 578,06		3,47	33 235,87	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		491,23		108*0,85= 92	9 415,07	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		251,30		55,25*0,8= 44	4 592,86	
		Затраты труда	чел-ч	52,21		*1,15					49,55
							10 859,93			57 675,68	48,55
7	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем: 0,267=26,7/100	100 м2 покрытия	0,267	9 575,72			12-01-010-1			
		Зарплата			961,76	*1,15*1,16	342,56		22,5	7 707,55	
		Эксплуатация машин			23,38	*1,25	7,80		8,07	62,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	*1,25	0,90		22,5	20,28	
		Материальные ресурсы			8 890,58		2 373,78		3,52	8 355,72	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		370,94		108*0,85= 92	7 109,60	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		189,76		55,25*0,8= 44	3 400,25	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15*1,16					40,18
							3 284,84			26 636,09	40,18
Итого по разделу: Секция 1.1							16 887,43			113 489,21	134,30
Раздел: Секция 1.2											
1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Объем: 0,223=22,3/100	100 м2	0,223	178,00			46-02-009-2			
		Зарплата			178,00		39,69		22,5	893,12	
		НР от ФОТ	%	110	*0,9=99		39,29		99*0,85= 84	750,22	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		23,62		69,5*0,8= 48	428,70	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							5,09
							102,60			2 072,04	5,09
4	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,692	64,37			15-04-006-3			
		Объем: 0,692=69,2/100									
		Зарплата			63,01	*1,15	50,14		22,5	1 128,23	
		Эксплуатация машин			1,18	*1,25	1,02		8,57	8,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*1,25	0,12		22,5	2,72	
		Материальные ресурсы			0,18		0,12		26,17	3,26	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		47,50		94,5*0,85= 80	904,76	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		23,50		46,75*0,8= 37	418,45	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		*1,15					5,21
4,1	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	8,996	19,08		117,67		4,2	494,20	
							239,95			2 957,65	5,21
5	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатур уравнано й поверхно сти	0,692	1 713,34			15-02-001-1			
		Объем: 0,692=69,2/100									
		Зарплата			681,87	*1,15	542,63		22,5	12 209,22	
		Эксплуатация машин			51,77	*1,25	44,78		28,99	1 298,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	*1,25	21,43		22,5	482,09	
		Материальные ресурсы			979,70		677,95		5,44	3 688,06	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		533,04		94,5*0,85= 80	10 153,05	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		263,70		46,75*0,8= 37	4 695,78	
		Затраты труда	чел-ч	70,88		*1,15					56,41
5,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-1,30788	517,91		- 677,36		5,44	- 3 684,86	
5,2	402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРОС 55" (марка М100)	т	1,99988	1 135,82		2 271,50		3,99	9 063,30	
							3 656,24			37 422,75	56,41
6	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Объем: 1,344=134,4/100	100 м примыкан ид	1,344	12 417,18			12-01-004-5			
		Зарплата			479,29	*1,15	740,79		22,5	16 667,79	
		Эксплуатация машин			92,65	*1,25	155,65		7,41	1 153,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,05	*1,25	15,20		22,5	342,09	
		Материальные ресурсы			11 845,24		15 920,00		3,47	55 242,41	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		816,47		108*0,85= 92	15 649,09	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		417,68		55,25*0,8= 44	7 484,35	
		Затраты труда	чел-ч	52,21		*1,15					80,70
							18 050,59			96 197,02	80,70
7	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем: 0,469=46,9/100	100 м2 покрытия	0,469	9 875,72			12-01-010-1			
		Зарплата			961,76	*1,15*1,16	601,72		22,5	13 538,73	
		Эксплуатация машин			23,38	*1,25	13,71		8,07	110,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	*1,25	1,58		22,5	35,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			8 890,58		4 169,68		3,52	14 677,28	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		651,56		108*0,85= 92	12 488,39	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		333,32		55,25*0,8= 44	5 972,71	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15*1,16					70,54
							5 769,99			46 787,72	70,54

Итого по разделу: Секция 1.2

27 819,37

186 437,18

217,95

Раздел: Секция 1.3

1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Объем: 0,393=39,3/100	100 м2	0,393	178,00				46-02-009-2		
		Зарплата			178,00		69,95		22,5	1 573,97	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		69,25		99*0,85= 84	1 322,13	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		41,62		59,5*0,8= 48	755,51	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							8,97
							180,82			3 651,61	8,97
4	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,631	84,37				15-04-006-3		
		Объем: 0,631=63,1/100									
		Зарплата			63,01	*1,15	45,72		22,5	1 028,77	
		Эксплуатация машин			1,18	*1,25	0,93		6,57	7,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*1,25	0,11		22,5	2,46	
		Материальные ресурсы			0,18		0,11		26,17	2,97	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		43,31		94,5*0,85= 80	825,00	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		21,43		46,75*0,8= 37	381,56	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		*1,15					4,75
4.1	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	8,203	13,08		107,30		4,2	450,64	4,75
							218,80			2 696,92	4,75
5	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,631	1 713,34				15-02-001-1		
		Объем: 0,631=63,1/100									
		Зарплата			681,87	*1,15	494,80		22,5	11 132,98	
		Эксплуатация машин			51,77	*1,25	40,83		28,99	1 183,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	*1,25	19,54		22,5	439,59	
		Материальные ресурсы			979,70		618,19		5,44	3 362,96	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		486,05		94,5*0,85= 80	9 258,06	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		240,45		46,75*0,8= 37	4 251,85	
		Затраты труда	чел-ч	70,88		*1,15					51,43
5.1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-1,19259	617,91		- 617,65		6,44	- 3 360,04	
5.2	402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1,82359	1 135,82		2 071,27		3,99	8 264,37	
							3 333,94			34 123,95	51,43
6	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,5614	12 417,18				12-01-004-5		
		Объем: 0,5614=56,14/100									
		Зарплата			479,29	*1,15	309,43		22,5	6 962,27	
		Эксплуатация машин			92,65	*1,25	65,02		7,41	481,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,05	*1,25	6,35		22,5	142,89	
		Материальные ресурсы			11 845,24		6 649,92		3,47	23 075,21	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		341,04		108*0,85= 92	6 536,75	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		174,47		55,25*0,8= 44	3 126,27	
		Затраты труда	чел-ч	52,21		*1,15					33,71
							7 539,88			40 182,28	33,71
7	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,238	9 875,72				12-01-010-1		
		Объем: 0,238=23,8/100									
		Зарплата			961,76	*1,15*1,16	305,35		22,5	6 870,40	
		Эксплуатация машин			23,38	*1,25	6,96		8,07	56,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	*1,25	0,80		22,5	18,07	
		Материальные ресурсы			8 890,58		2 115,96		3,52	7 448,17	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		330,64		108*0,85= 92	6 337,39	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		169,15		55,25*0,8= 44	3 030,93	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15*1,16					35,80
							2 928,06			23 743,02	35,80
							14 201,50			104 397,78	134,66

Итого по разделу: Секция 1.3

14 201,50

104 397,78

134,66

Раздел: Секция 2.1

1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Объем: 0,096=9,6/100	100 м2	0,096	178,00				46-02-009-2		
		Зарплата			178,00		17,09		22,5	384,48	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		16,92		99*0,85= 84	322,96	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		10,17		59,5*0,8= 48	184,55	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							2,19
							44,18			891,99	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,371	64,37			15-04-006-3			
		Объем: 0,371=37,1/100									
		Зарплата			63,01	*1,15	26,88		22,5	604,87	
		Эксплуатация машин			1,16	*1,25	0,55		8,57	4,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*1,25	0,06		22,5	1,46	
		Материальные ресурсы			0,18		0,07		26,17	1,75	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		25,46	94,5*0,85= 80		485,06	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		12,59	46,75*0,8= 37		224,34	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		*1,15					2,79
4.1	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	4,823	13,08			63,08	4,2	264,96	
							128,63			1 585,67	2,79
5	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатур уравнено в поверхно сти	0,371	1 713,34			15-02-001-1			
		Объем: 0,371=37,1/100									
		Зарплата			681,87	*1,15	290,92		22,5	6 545,70	
		Эксплуатация машин			51,77	*1,25	24,01		28,99	696,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77	*1,25	11,49		22,5	259,46	
		Материальные ресурсы			979,70		363,47		5,44	1 977,27	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		255,78	94,5*0,85= 80		5 443,33	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		141,38	46,75*0,8= 37		2 517,54	
		Затраты труда	чел-ч	70,86		*1,15					30,24
5.1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,70119	517,91		-363,15		5,44	-1 975,55	
5.2	402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1,07219	1 135,62		1 217,81		3,99	4 859,08	
							1 960,22			20 063,37	30,24
6	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыкан ий	0,55	12 417,18			12-01-004-5			
		Объем: 0,55=55/100									
		Зарплата			479,29	*1,15	303,15		22,5	6 820,90	
		Эксплуатация машин			92,65	*1,25	63,70		7,41	471,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,05	*1,25	6,22		22,5	139,99	
		Материальные ресурсы			11 845,24		6 514,68		3,47	22 606,04	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		334,12	108*0,85= 92		8 404,02	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		170,93	55,25*0,8= 44		3 062,79	
		Затраты труда	чел-ч	52,21		*1,15					33,02
							7 386,78			39 366,34	33,02
7	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,275	9 875,72			12-01-010-1			
		Объем: 0,275=27,5/100									
		Зарплата			961,76	*1,15*1,15	352,82		22,5	7 938,49	
		Эксплуатация машин			23,38	*1,25	8,04		8,07	64,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	*1,25	0,93		22,5	20,88	
		Материальные ресурсы			8 890,58		2 444,91		3,52	8 606,08	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		382,05	108*0,85= 92		7 322,62	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		195,45	55,25*0,8= 44		3 502,12	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15*1,16					41,36
							3 383,27			27 434,17	41,36
8	12-01-011-1	Демонтаж коллаков над шахтами в два канала прим.	1 КОЛПАК	1	444,13			12-01-011-1			
		Зарплата			16,46	*0,7*1,16	13,37		22,5	300,72	
		Эксплуатация машин			0,87	*0,7	0,61		8,03	4,89	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		14,44	108*0,85= 92		276,66	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		7,39	55,25*0,8= 44		132,32	
		Затраты труда	чел-ч	1,93		*0,7*1,16					1,57
							35,81			714,59	1,57
9	12-01-011-1	Устройство коллаков над шахтами в два канала	1 КОЛПАК	1	444,13			12-01-011-1			
		Зарплата			16,46	*1,15*1,16	21,96		22,5	494,05	
		Эксплуатация машин			0,87	*1,25	1,09		8,03	8,73	
		Материальные ресурсы			426,80		426,80		3,47	1 481,00	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		23,72	108*0,85= 92		454,53	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		12,13	55,25*0,8= 44		217,38	
		Затраты труда	чел-ч	1,93		*1,15*1,16					2,57
							485,70			2 655,69	2,57
Итого по разделу: Секция 2.1							13 424,59			92 711,82	119,75

Раздел: Секция 2.2

1	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыкан ий	2,194	12 274,84			12-01-004-4			
		Объем: 2,194=219,4/100									
		Зарплата			325,89	*1,15	822,25		22,5	18 500,89	
		Эксплуатация машин			95,39	*1,25	261,61		7,33	1 917,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,59	*1,25	26,30		22,5	591,76	
		Материальные ресурсы			11 853,36		26 006,27		3,5	91 021,95	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		916,43	108*0,85= 92		17 565,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		468,82	55,25*0,8= 44		8 400,68	
		Затраты труда	чел-ч	35,5		*1,15					89,57
							28 476,38			137 405,95	89,57
2	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парашеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем: 0,293=29,3/100	100 м2 покрытия	0,293	9 875,72			12-01-010-1			
		Зарплата			961,76	*1,15*1,16	375,92		22,5	8 458,10	
		Эксплуатация машин			23,38	*1,25	8,56		8,07	69,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	*1,25	0,99		22,5	22,26	
		Материальные ресурсы			8 890,58		2 604,94		3,52	9 169,39	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		407,06	108*0,85= 92		7 801,92	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		208,24	55,25*0,8= 44		3 731,35	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15*1,16					44,07
							3 604,72			29 229,86	44,07
3	12-01-011-1	Демонтаж колпаков над шахтами в два канала прим.	1 КОЛПАК	5	444,13			12-01-011-1			
		Зарплата			16,46	*0,7*1,16	66,83		22,5	1 503,62	
		Эксплуатация машин			0,87	*0,7	3,05		8,03	24,45	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		72,18	108*0,85= 92		1 363,33	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		36,92	55,25*0,8= 44		661,59	
		Затраты труда	чел-ч	1,93		*0,7*1,16					7,84
							178,98			3 572,99	7,84
4	12-01-011-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 КОЛПАК	5	444,13			12-01-011-1			
		Зарплата			16,46	*1,15*1,16	109,79		22,5	2 470,23	
		Эксплуатация машин			0,87	*1,25	5,44		8,03	43,66	
		Материальные ресурсы			426,80		2 134,00		3,47	7 404,98	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		118,57	108*0,85= 92		2 272,61	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		60,66	55,25*0,8= 44		1 086,90	
		Затраты труда	чел-ч	1,93		*1,15*1,16					12,87
							2 428,45			13 278,38	12,87
Итого по разделу: Секция 2.2							34 687,54			183 487,18	154,35
Раздел: Секция 2.3											
1	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком. Объем: 0,414=41,4/100	100 м примыкан ид	0,414	12 417,18			12-01-004-5			
		Зарплата			479,29	*1,15	228,19		22,5	5 134,27	
		Эксплуатация машин			92,65	*1,25	47,95		7,41	355,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,05	*1,25	4,68		22,5	105,38	
		Материальные ресурсы			11 845,24		4 903,93		3,47	17 016,63	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		251,50	108*0,85= 92		4 820,48	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		128,66	55,25*0,8= 44		2 305,45	
		Затраты труда	чел-ч	52,21		*1,15					21,89
							5 560,23			29 632,11	24,88
2	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парашеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем: 0,083=8,3/100	100 м2 покрытия	0,083	9 875,72			12-01-010-1			
		Зарплата			961,76	*1,15*1,16	106,49		22,5	2 395,98	
		Эксплуатация машин			23,38	*1,25	2,43		8,07	19,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	*1,25	0,28		22,5	6,30	
		Материальные ресурсы			8 890,58		737,92		3,52	2 597,47	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		115,31	108*0,85= 92		2 210,10	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		58,99	55,25*0,8= 44		1 057,00	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15*1,16					12,48
							1 021,14			8 280,13	12,48
Итого по разделу: Секция 2.3							6 581,37			37 912,24	37,34
Раздел: Секция 3.1											
1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных Объем: 0,195=19,5/100	100 м2	0,195	178,00			46-02-009-2			
		Зарплата			178,00		34,71		22,5	780,98	
		НР от ФОТ	%	110	*0,9=99		34,36	99*0,85= 84		656,02	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		20,65	59,5*0,8= 48		374,87	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							4,45
							89,72			1 811,87	4,45
4	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Объем: 0,462=46,2/100	100 м2 покрытия	0,462	64,37			15-04-006-3			
		Зарплата			63,01	*1,15	33,48		22,5	753,24	
		Эксплуатация машин			1,18	*1,25	0,68		8,57	5,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	*1,25	0,08		22,5	1,82	
		Материальные ресурсы			0,18		0,08		26,17	2,18	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		31,71	94,5*0,85= 80		604,05	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		15,69	46,75*0,8= 37		279,37	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		*1,15					3,48
4,1	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	6,006	13,08		78,56		4,2	329,95	
							160,20			1 974,83	3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатурка уравниваю и поверхности	0.462	1 713.34			15-02-001-1			
		Объем: 0,462=46,2/100									
		Зарплата			681.87	*1,15	362.28		22.5	8 151.24	
		Эксплуатация машин			51.77	*1,25	29.90		28.99	866.72	
		в т.ч. зарплата машинистов			24.77	*1,25	14.30		22.5	321.86	
		Материальные ресурсы			979.70		452.62		5.44	2 462.26	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		355.87		94,5*0,85= 80	6 778.48	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		176.05		46,75*0,8= 37	3 135.05	
		Затраты труда	чел-ч	70.88		*1,15					37.66
5.1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0.87318	517.91		- 452.23		5.44	- 2 460.12	
5.2	402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1.33518	1 135.82		1 516.52		3.99	6 050.93	
							2 441.01			24 984.56	37.66
6	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0.8086	12 417.16			12-01-004-5			
		Объем: 0,8086=80,86/100									
		Зарплата			479.29	*1,15	445.69		22.5	10 027.96	
		Эксплуатация машин			92.65	*1,25	93.65		7.41	693.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.05	*1,25	9.15		22.5	205.61	
		Материальные ресурсы			11 845.24		9 578.06		3.47	33 235.87	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		491.23		108*0,85= 92	9 415.07	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		251.30		55,25*0,8= 44	4 502.86	
		Затраты труда	чел-ч	52.21		*1,15					46.56
							10 859.93			57 875.68	46.56
7	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.267	9 875.72			12-01-010-1			
		Объем: 0,267=26,7/100									
		Зарплата			961.76	*1,15*1,16	342.56		22.5	7 707.55	
		Эксплуатация машин			23.38	*1,25	7.80		8.07	62.97	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.70	*1,25	0.90		22.5	20.28	
		Материальные ресурсы			8 890.58		2 373.78		3.52	8 355.72	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		370.94		108*0,85= 92	7 109.60	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		189.76		55,25*0,8= 44	3 400.25	
		Затраты труда	чел-ч	112.75		*1,15*1,16					46.16
							3 284.84			26 636.09	46.16
							16 835.70			113 282.63	134.90
Итого по разделу: Секция 3.1											
Раздел: Секция 3.2											
1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.223	178.00			46-02-009-2			
		Объем: 0,223=22,3/100									
		Зарплата			178.00		39.69		22.5	893.12	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		39.29		99*0,85= 84	750.22	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		23.62		59,5*0,8= 46	428.70	
		Затраты труда	чел-ч	22.82							5.06
							102.60			2 072.04	5.06
4	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.692	64.37			15-04-006-3			
		Объем: 0,692=69,2/100									
		Зарплата			63.01	*1,15	50.14		22.5	1 128.23	
		Эксплуатация машин			1.18	*1,25	1.02		8.57	8.75	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.14	*1,25	0.12		22.5	2.72	
		Материальные ресурсы			0.18		0.12		26.17	3.26	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		47.59		94,5*0,85= 80	904.76	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		23.50		46,75*0,8= 37	418.45	
		Затраты труда	чел-ч	6.55		*1,15					5.21
4.1	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	8.996	13.06		117.67		4.2	494.20	
							239.95			2 957.65	5.21
5	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатурка уравниваю и поверхности	0.692	1 713.34			15-02-001-1			
		Объем: 0,692=69,2/100									
		Зарплата			681.87	*1,15	542.63		22.5	12 209.22	
		Эксплуатация машин			51.77	*1,25	44.78		28.99	1 298.20	
		в т.ч. зарплата машинистов			24.77	*1,25	21.43		22.5	482.09	
		Материальные ресурсы			979.70		677.95		5.44	3 688.06	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		533.04		94,5*0,85= 80	10 153.05	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		263.70		46,75*0,8= 37	4 695.78	
		Затраты труда	чел-ч	70.88		*1,15					56.41
5.1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-1.30788	517.91		- 677.36		5.44	- 3 684.86	
5.2	402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1.99988	1 135.82		2 271.50		3.99	9 063.30	
							3 656.24			37 422.75	56.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыкан ой		1,344	12 417.18			12-01-004-5			
		Объем: 1,344=134,4/100										
		Зарплата				479.29	*1,15	740.79		22.5	16 667.79	
		Эксплуатация машин				92.65	*1,25	155.65		7.41	1 153.38	
		в т.ч. зарплата машинистов				9.05	*1,25	15.20		22.5	342.09	
		Материальные ресурсы				11 845.24		15 920.00		3.47	55 242.41	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108			816.47	108*0,85=	92	15 649.09	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			417.68	55,25*0,8=	44	7 484.35	
		Затраты труда	чел-ч	52,21			*1,15				80,70	
								18 050.59			96 197.02	80,70
7	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0,469	9 875.72			12-01-010-1			
		Объем: 0,469=46,9/100										
		Зарплата				961.76	*1,15*1,16	601.72		22.5	13 538.73	
		Эксплуатация машин				23.38	*1,25	13.71		8.07	110.61	
		в т.ч. зарплата машинистов				2.70	*1,25	1.58		22.5	36.61	
		Материальные ресурсы				8 890.58		4 169.68		3.52	14 677.28	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108			651.56	108*0,85=	92	12 488.39	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			333.32	55,25*0,8=	44	5 972.71	
		Затраты труда	чел-ч	112,75			*1,15*1,16				70,54	
								5 769.99			46 787.72	70,54
Итого по разделу: Секция 3.2									27 619.37		185 437.18	217.95
Раздел: Секция 3.3												
1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0,151	178.00			46-02-009-2			
		Объем: 0,151=15,1/100										
		Зарплата				178.00		26.88		22.5	604.76	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99			26.61	99*0,85=	84	508.00	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5			15.99	59,5*0,8=	48	290.28	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							3,45	
								69.48			1 403.04	3,45
4	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0,313	64.37			15-04-006-3			
		Объем: 0,313=31,3/100										
		Зарплата				63.01	*1,15	22.68		22.5	510.31	
		Эксплуатация машин				1.18	*1,25	0.46		8.57	3.96	
		в т.ч. зарплата машинистов				0.14	*1,25	0.05		22.5	1.23	
		Материальные ресурсы				0.18		0.06		26.17	1.47	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			21.48	94,5*0,85=	80	409.23	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75			10.63	46,75*0,8=	37	189.27	
		Затраты труда	чел-ч	6,55			*1,15				2,36	
4,1	101-2490	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	4,069	13,08			53,22		4,2	223,53	2,36
								108,53			1 337,77	2,36
5	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатур уравнемо й поверхню сти		0,313	1 713.34			15-02-001-1			
		Объем: 0,313=31,3/100										
		Зарплата				681.87	*1,15	245.44		22.5	5 522.38	
		Эксплуатация машин				51.77	*1,25	20.26		28.99	587.19	
		в т.ч. зарплата машинистов				24.77	*1,25	9.69		22.5	278.05	
		Материальные ресурсы				979.70		306.65		5.44	1 668.15	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5			241.10	94,5*0,85=	80	4 592.34	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75			119.27	46,75*0,8=	37	2 123.96	
		Затраты труда	чел-ч	70,88			*1,15				25,51	
5,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,59157	517,91			-306,38		5,44	-1 666,71	
5,2	402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	0,90457	1 135,82			1 027,43		3,99	4 099,44	
								1 653,77			16 926,75	25,51
6	12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыкан ой		0,556	12 417.18			12-01-004-5			
		Объем: 0,556=55,6/100										
		Зарплата				479.29	*1,15	306.46		22.5	6 895.31	
		Эксплуатация машин				92.65	*1,25	64.39		7.41	477.14	
		в т.ч. зарплата машинистов				9.05	*1,25	6.29		22.5	141.52	
		Материальные ресурсы				11 845.24		6 585.95		3.47	22 853.26	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108			337.77	108*0,85=	92	6 473.88	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25			172.79	55,25*0,8=	44	3 096.21	
		Затраты труда	чел-ч	52,21			*1,15				33,38	
								7 467.36			39 795.80	33,38
7	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0,162	9 875.72			12-01-010-1			
		Объем: 0,162=16,2/100										
		Зарплата				961.76	*1,15*1,16	207.84		22.5	4 676.49	
		Эксплуатация машин				23.38	*1,25	4.73		8.07	38.21	
		в т.ч. зарплата машинистов				2.70	*1,25	0.55		22.5	12.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			8 890.58		1 440.27		3.52	5 069.76	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		225.06		108*0,85= 92	4 313.69	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		115.14		55,25*0,8= 44	2 063.07	
		Затраты труда	чел-ч	112.75		*1,15*1,16					24.37
							1 993.04			16 161.22	24.37
		Итого по разделу: Секция 3.3					11 292.18			75 624.58	89.07

Раздел: Прочие работы

1	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т	7.5	23.81				69-15-1		
		Зарплата			7.41		55.58		22.5	1 250.44	
		Материальные ресурсы			16.40		123.00		5.94	730.62	
		НР от ФОТ	%	78			43.35		78*0,85= 66	825.29	
		СП от ФОТ	%	50			27.79		50*0,8= 40	500.18	
		Затраты труда	чел-ч	1.03							7.73
							249.72			3 306.53	7.73
2	t01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	7.5	42.98						
		Зарплата			4.15		80.83		22.5	1 820.81	
		Эксплуатация машин			32.19		241.43		6.6	1 593.41	
		Затраты труда	чел-ч	0.5777							4.33
							322.36			3 414.22	4.33
3	t03-21-001-20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 Т ГРУЗА	7.5	15.35						
		Эксплуатация машин			15.35		115.13		6.6	759.83	
							115.13			759.83	0.00
		Итого по разделу: Прочие работы					687.21			7 480.58	12.06

Итого по локальной смете: Капитальный ремонт кровли г. Балашиха, мкр-н Кучино, ул. Центральная, д. 8 176 721.76 1 190 207.13 1 386.11

Итого 1 190 207.13
НДС 18% 214 237.28
Всего **1 404 444.41**

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]